

Hankintayksikkö

Kotkan kaupunki

Asia ja sen selvitys

Tarjouspyyntö 2022388110 Kyminsuun risteys sillan korjaustyö kokonaisurakkana

Hankinnan kuvaus:

Urakka käsittää pääpiirteissään seuraavat työt:

1. Urakkasuorituksen vaatimat mittaustyöt
2. Olemassa olevien rakenteiden, johtojen ja kaapeleiden tarkistaminen, suojaaminen ja siirto työn alta. Urakoitsija varmistaa kustannuksellaan, että työalueella ei sijaitse kaapeleita, putkia tms. joka voi rikkoontua työtä tehdessä.
3. Työmaatiet ja liikennejärjestelyt
 - tarvittavien työmaateiden ja väylien tekeminen ja työnaikainen hoito.
 - urakoitsijan on laadittava ja hyväksyttävä tilaajalla urakkakohtainen liikenteenohjaussuunnitelma. (E7 ja Kyminsuuntie)
 - tiedotustaulujen (2kpl E7 ja 2kpl Kyminsuuntie) hankinta, asennus Väyläviraston ohjeiden mukaisesti sekä niiden purku ja poiskuljetus kustannuksellaan. Tiedotustaulut on pystytettävä ennen töiden aloitusta kiinteänä asennuksena vaaditut turvaetäisyydet törmäysturvallisuus täyttäen.
 - Hoitaa Kyminsuuntie ajoneuvoliikenteen katkaisun korjaustyön ajaksi.
 - Hoitaa kevyenliikenteen ohjaamisen turvallisesti eri työvaiheiden aikana korjattavan sillan kautta.
 - Ilmoittaa E7 osalta rakennustyön aiheuttamista muutoksista teiden linjauksiin, leveyksiin tai tasauksiin väyläviraston tieliikennekeskukseen ja E7 hoitourakoitsijalle YIT Oy:lle.
4. Sillan korjaaminen suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti täysin valmiiksi.
 - purkutyön materiaali kuuluu urakoitsijalle, joka hoitaa kierrätyksen ja jätteenkäsittelyn viranomaisohjeiden mukaisesti kustannuksellaan.
 - laadunvarmistuskokeista aiheutuvat kustannukset tulee huomioida tarjoustaan jätettäessä ja ne tulee sisällyttää urakan tarjoushintaan.
 - suunnitelmissa esitettyä kaapelihyllyä ei tehdä, kaapelit kulkevat uusittavien reunapalkkien vieressä ja voivat olla nykyisellä sijainnillaan.
 - Liikuntasaumalaitteiden purkamisen ja korjaamisen yhteydessä urakoitsija suojaa kaapelit.
 - sillan alla on E7 tien valaistus. Valaisimet poistetaan sillan alapinnan pinnoituksen takia ja urakoitsija asentaa pinnoituksen jälkeen tilaajan toimittamat Led valaisimet nykyisiin johdotuksiin.
5. Tarkepiirustusten laatiminen
 - urakoitsija huolehtii tarkepiirustuksista ja kartoituksista

6. Työalueen siistiminen urakan jälkeen
- työalueet luovutetaan suunnitelmien mukaisessa kunnossa.

7. Laadunvarmistus ja kelpoisuuskokeet
- urakasta tehdään luovutuskansio, johon kootaan tilaajan edellyttämien työselostuksissa esitetyt laadunvarmistusten- ja kelpoisuuskokeiden dokumentit.
- urakoitsijan tulee toimittaa tilaajalle luovutuskansion sisältö myös digitaalisessa muodossa muistitikulla.

8. Työkohteen riskianalyysin tekeminen.

Tarkemmat tiedot urakan sisällöstä ja ehdoista tarjouspyynnön liitteissä.

Hankintamenettely

Avoin menettely

Tarjouspyyntö lähetetty

22.02.2022 klo 10:55

Määräaikaan 24.03.2022 klo 12:00 mennessä saapui yhteensä 3 tarjousta

- Tehan Oy
- Savon Kuljetus Oy
- MPV-Infrarakenne oy

Päätös

Päätös tehty

01.04.2022

Valittu toimittaja/toimittajat:

Tehan Oy

-