

**Hankintayksikkö**

Lohjan kaupunki

**Asia ja sen selvitys**

Tarjouspyyntö 403240 Moislon päiväkoti 1:n vesikaton uusiminen bitumikatteiseksi

**Hankinnan kuvaus:**

Hankinta sisältää:

Vesikatteen uusimisen alusrakenteineen, pinta-ala n. 1060 m<sup>2</sup>: vanha profiilipeltikate aluskatteineen (kartonki) ja ruoteineen puretaan; vanhat otsalaudat, reunapellit, lumiesteet sekä rännit ja syöksyt poistetaan; tarkistetaan alusrakenteiden kunto, katon korotus rakennesuunnitelmien mukaisesti, asennetaan huopakate valmistajan ohjeiden mukaisesti, sävy musta, vesikaton kaltevuus 1:7/1:4); uudet otsalaudat (kattovasojen päiden oltava yläosastaan pystysuorassa), reunapelit RR30, rännit ja syöksyt, väri RR20 (HUOM! Kts. rakennesuunnitelmat)

Läpiviennit uusitaan rakennesuunnitelmien mukaisesti. Liitteessä IV\_302\_MOISION PVK 1\_VESIKATTO\_LÄPIVIENNIT esitetty saneerauksen yhteydessä toteutettava läpivientiaukon sijainti uuden IV-konehuoneen poistolle. Olemassa olevat läpiviennit uusitaan rakennesuunnitelmien (kts. korjaustyöselostus, luku 2.3) mukaisesti.

Yläpohjaeristeiden uusimisen; vanhat eristeet poistetaan, asennetaan uusi eriste villalevyt rakennesuunnitelmien mukaisesti

Vesikaton yläosan päättyessä seinään; avataan seinälaudoitus kauttaaltaan, jotta liittymä saadaan tiiviiksi ja varmistettua katon tuuletus, (HUOM! Kts. rakennesuunnitelmat)

Vesikatteen ja yläpohjaeristeiden uusiminen tulee tehdä säältä suojassa. Purkutyöt saa aloittaa vasta sääsuojan asennuksen jälkeen.

Purkujätteet tulee käsitellä asianmukaisella tavalla. Kaikkien purku- ja rakennusjätteiden poistaminen ja toimittaminen asianmukaiseen jätteenkäsittelypaikkaan kuuluu urakkaan kuin myös urakan jälkeinen työmaa-alueen siivous.

Työmaa-alueen aitaus kuuluu urakkaan.

Mitat ja määrät on tarkistettava työmaalla.

Työ tulee tehdä valmiiksi 9.9.2022 mennessä urakoitsijalle sopivalla aikataululla. Kohteessa tehdään kesän aikana ilmanvaihtosaneeraus ja osa vesikaton eristetilassa kulkevista kanavista uusitaan eristeen vaihdon yhteydessä ilmanvaihtourakoitsijan toimesta.

---

## Hankintamenettely

Avoin menettely

## Tarjouspyyntö lähetetty

01.06.2022 klo 10:49

**Määräaikaan 15.06.2022 klo 11:00 mennessä saapui yhteensä 1 tarjousta**

- Pelti-Saari Oy

## Päätös

**Päätös tehty**

21.06.2022

## Lisätietoja päätöksestä

Salla Hietava